

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa zieleniaka o wiatę handlową wraz z niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : 63-400 Ostrów Wlkp.. ul. Tomczeka, dz. nr 60
INWESTOR : Targowiska Miejskie S.A.
ADRES INWESTORA : ul. Targowa 1, 63-400 Ostrów Wlkp.
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Kołodziej Grzegorz
DATA OPRACOWANIA : 15.08.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.08.2016

Data zatwierdzenia

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
	Kosztorys				0.00

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kanalizacja deszczowa			
1	KNR-W 2-01 0212-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat. III 16.38	m ³ m ³	16.380	
				RAZEM	16.380
2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 1.82	m ³ m ³	1.820	
				RAZEM	1.820
3	KNR 2-18 0501-01	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm - podsypka 24.6	m ² m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
4	KNR 2-18 0501-02	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka 24.6	m ² m ²	24.600	
				RAZEM	24.600
5	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 41	m m	41.000	
				RAZEM	41.000
6	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - Trójnik 160/160/45st 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kolano 160/45st 10	szt szt	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - redukcja 160/110 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR-W 2-18 0421-02	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm - kształtka in-situ 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNR-W 2-18 0517-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2-01 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III 26.9	m ³ m ³	26.900	
				RAZEM	26.900
12	KNR-W 2-18 0421-01	Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 110 mm - rewizja do rur spustowych 4	szt szt	4.000	
				RAZEM	4.000
13	KNR-W 2-01 0312-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV 12.05	m ³ m ³	12.050	
				RAZEM	12.050
14	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 18.2	m ³ m ³	18.200	
				RAZEM	18.200
15	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000